

# Share Birrer AG

Sappeurstrasse 2, 6210 Sursee  
T +41 (41) 925 21 27



StWE Zelgli Zofingen  
Zelglistrasse  
4800 Zofingen

Kundennummer: 10160

## Offerte Nr. 2335

Sursee, 23. September 2025

Lieferung/Leistung: 22.09.2025 /BB

Bezeichnung/Text	Nummer	Menge	Brutto/E-Preis	Rabatt	Betrag	S
<b>Haus A Schaltgerätekombinationen</b> Einbau von Zaptec Lastmanagement in bestehende Hauptverteilung. Erweiterung von Netzkommando für EW-Notsteuerung. Ergänzung an Beschriftungen. Handkorrektur von bestehendem Elektroschema. Installation von Steckdosenleitung im Technikraum für Switch.		1			1'145.75	n
<b>Haus A E-Mobility Infrastruktur</b> Lieferung von dynamischen Zaptec Lastmanagement: 1x Zaptec Sense Gateway Kit 1x Zaptec Sense Messgerät Janitza UMG 104 inkl. 3 Stromwandler 1x 24V-Speisung Digitaleingänge		1			1'882.95	n
<b>Haus A Kommunikationsanlagen</b> Lieferung von Kommunikations-Komponenten: 2x WLAN Acces Point Huawei AirEngine vorkonfiguriert. 1x Switch TP-Link TL-SG1210MP		1			934.80	n
<b>Haus A Schwachstrominstallationen</b> Erstellen von 2 Stück Netzwerkleitung von HV Haus A nach Autoeinstellhalle. Montage und Anschluss von 2 Stück W-LAN Sender in Autoeinstellhalle. Lieferung und Montage von Konsole für Platzierung der Switch. Inbetriebnahme von Switch inkl. Lieferungen von Patch-Kabel.		1			1'446.10	n
Übertrag auf Seite 2					5'409.60	



# Share Birrer AG

Sappeurstrasse 2, 6210 Sursee  
T +41 (41) 925 21 27



Bezeichnung/Text	Nummer	Menge	Brutto/E-Preis	Rabatt	Betrag	S
Übertrag von Seite 1 (Beleg Nr. 2335)					5'409.60	
<b>Haus B Schaltgerätekombinationen</b> Einbau von Zaptec Lastmanagement in bestehende Hauptverteilung. Erweiterung von Netzkommando für EW-Notansteuerung. Ergänzung an Beschriftungen. Handkorrektur von bestehendem Elektroschema. Installation von Steckdosenleitung im Technikraum für Switch.		1			1'145.75	n
<b>Haus B E-Mobility Infrastruktur</b> Lieferung von dynamischen Zaptec Lastmanagement: 1x Zaptec Sense Gateway Kit 1x Zaptec Sense Messgerät Janitza UMG 104 inkl. 3 Stromwandler 1x 24V-Speisung Digitaleingänge		1			1'882.95	n
<b>Haus B Kommunikationsanlagen</b> Lieferung von Kommunikations-Komponenten: 2x WLAN Acces Point Huawei AirEngine vorkonfiguriert. 1x Switch TP-Link TL-SG1210MP		1			934.80	n
<b>Haus B Schwachstrominstallationen</b> Erstellen von 2 Stück Netzwerkleitung von HV Haus A nach Autoeinstellhalle. Montage und Anschluss von 2 Stück W-LAN Sender in Autoeinstellhalle. Lieferung und Montage von Konsole für Platzierung der Switch. Inbetriebnahme von Switch inkl. Lieferungen von Patch-Kabel.		1			1'446.10	n
<b>Haus C Schaltgerätekombinationen</b> Einbau von Zaptec Lastmanagement in bestehende Hauptverteilung. Erweiterung von Netzkommando für EW-Notansteuerung. Ergänzung an Beschriftungen. Handkorrektur von bestehendem Elektroschema. Installation von Steckdosenleitung im						
Übertrag auf Seite 3					10'819.20	

# Share Birrer AG

Sappeurstrasse 2, 6210 Sursee  
T +41 (41) 925 21 27



Bezeichnung/Text	Nummer	Menge	Brutto/E-Preis	Rabatt	Betrag	S
Übertrag von Seite 2 (Beleg Nr. 2335)					10'819.20	
Technikraum für Switch.		1			1'145.75	n
<b>Haus C E-Mobility Infrastruktur</b>						
Lieferung von dynamischen Zaptec Lastmanagement:						
1x Zaptec Sense Gateway Kit						
1x Zaptec Sense Messgerät Janitza						
UMG 104 inkl. 3 Stromwandler						
1x 24V-Speisung Digitaleingänge		1			1'882.95	n
<b>Haus C Kommunikationsanlagen</b>						
Lieferung von Kommunikations-Komponenten:						
2x WLAN Acces Point Huawei AirEngine vorkonfiguriert.						
1x Switch TP-Link TL-SG1210MP		1			934.80	n
<b>Haus C Schwachstrominstallationen</b>						
Erstellen von 2 Stück Netzwerkleitung von HV Haus A nach Autoeinstellhalle. Montage und Anschluss von 2 Stück W-LAN Sender in Autoeinstellhalle. Lieferung und Montage von Konsole für Platzierung der Switch. Inbetriebnahme von Switch inkl. Lieferungen von Patch-Kabel.		1			1'446.10	n
<b>Allgemein Installationssysteme</b>						
Kabelkanal s-verz -0.9 -300x60						
Wandausleger						
Formstücke/RA						
Zubehör, wie Verbinder etc		10	93.30		933.00	n
<b>Allgemein Kommunikationsanlage</b>						
Es wird davon ausgegangen, dass im Elektroraum des Hauses B ein vorhandener Netzwerkanschluss besteht, über welchen der Switch angeschlossen werden kann. Patch-/Anschlusskabel -5m o Einschlaufen in Pulte o Öffnen von Boden/Kanal		1			17.80	n
<b>Allgemein Schwachstrominstallation</b>						
Erstellen von 2 Stück Netzwerkleitung von Internet-Router zu Switch Haus A und Switch Haus C		1			1'944.80	n
<b>Allgemein Übriges</b>						
Inbetriebnahme und Konfiguration der gesamten Ladeinfrastruktur sowie Instruktion						
Übertrag auf Seite 4					19'124.40	

# Share Birrer AG

Sappeurstrasse 2, 6210 Sursee  
T +41 (41) 925 21 27



Bezeichnung/Text	Nummer	Menge	Brutto/E-Preis	Rabatt	Betrag	S
Übertrag von Seite 3 (Beleg Nr. 2335)					19'124.40	
der Bauherrschaft. Technische Bearbeitung Erstellung aller erforderlichen Unterlagen: Elektroschema, Prinzipschema Einreichung des technischen Anschlussgesuchs sowie der Instalationsanzeige beim zuständigen Elektrizitätswerk.		1			920.40	n
		1			513.80	n
			zuzüglich Mehrwertsteuer		1'665.25	
			<b>Total in CHF</b>		<b>22'223.85</b>	
					EUR 24'130.20	
MWST-Codes n=8.10%	Arbeit 20'558.60					

Besten Dank für Ihre Anfrage. Wir würden uns freuen, den Auftrag für Sie ausführen zu dürfen.

Diese Offerte bleibt 10 Tage gültig.

